

آنالیز قیمت خط فرار ایران خودرو خراسان

عملیات روسازی

ردیف	شرح	مقدار	واحد	اجرا، نصب و راه اندازی	
				قیمت واحد ریال	قیمت کل ریال
1	اجرای پیچ اتصال ریل U33 خطوط ریلی راه آهن	200	عدد		0
2	اجرای مهره اتصال ریل U33 خطوط ریلی راه آهن	200	عدد		0
3	اجرای پایبند ریل U33 به همراه پیچ، مهره و واشر مربوطه جهت اتصال به صفحه تیپ K اجرای ریلی راه آهن	1,400	عدد		0
4	اجرای پیچ تراورس چوبی(شروب) برای صفحه زیر ریل تیپ K خطوط ریلی راه آهن	2,400	عدد		0
5	اجرای واشر فنی دو لایه پیچ تراورس چوبی(شروب) برای صفحه زیر ریل تیپ K خطوط ریلی راه آهن	2,600	عدد		0
6	اجرای صفحه زیر ریل U33 چهار سوراخه تیپ K خطوط ریلی راه آهن	500	عدد		0
7	اجرای پد زیر ریل راه آهن	700	عدد		0
8	اجرای وصله 4 سوراخه ریل راه آهن (درجه 2)	50	عدد		0
9	اجرای ریل U33 دوازده متری خطوط ریلی راه آهن	20	شاخه		0
10	اجرای تراورس چوبی 170*250*2600 میلیمتر خطوط ریلی راه آهن درجه دو	350	اصله		0
11	اجرای بالاست ریزی خطوط ریلی راه آهن	350	مترمکعب		0
12	اجرای سوزن چپ گرد ریل راه آهن درجه 2	1	دستگاه		0
جمع کل عملیات روسازی (ریال)				-----	0

عملیات زیرسازی

ردیف	شرح	مقدار	واحد	قیمت واحد ریال	قیمت کل ریال
1	اجرای عملیات دکاپاژ و خاکبرداری مطابق پروفیل طولی	540	مترمکعب		0
2	اجرای عملیات بسترسازی اولیه با در نظر گرفتن شانه خاک ریز شامل تسطیح، آب پاشی و کوبیدن و متراکم کردن خاک بستر با تراکم حداقل 95 درصد	178	متر طول		0
3	اجرای لایه اساس اول شامل تسطیح، رگلاژ، آب پاشی، کوبیدن و متراکم کردن خاک مسیر به عمق 15 سانتیمتر (لایه 15 سانتیمتری اول) با حداقل تاکم 98 درصد	125	مترمکعب		0
4	اجرای لایه اساس دوم شامل تسطیح، رگلاژ، آب پاشی، کوبیدن و متراکم کردن خاک مسیر به عمق 15 سانتیمتر (لایه 15 سانتیمتری دوم) با حداقل تاکم 98 درصد	125	مترمکعب		0
5	اجرای خاکریزی در انتهای خط ریزش	20	مترمکعب		0
6	اجرای خاکبرداری	540	مترمکعب		0
جمع کل عملیات زیرسازی (ریال)				-----	0
جمع کل اجرای زیرسازی و روسازی (ریال)					0